

別紙 修理内訳書

内		訳			
項	目	規 格	数量	単位	備 考
岩手県立千厩病院 電気設備年次点検に伴う仮設電源工事設置工事			1	式	
(内訳)					
1	電灯・コンセント設備工事		1	式	
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 2.0mm-3C	204	m	病院在庫利用
	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	CV 5.5-3C(厨房冷温保管庫)	30	m	病院在庫利用
	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	CV 14-3C(マニホールト`1φ)	7	m	病院在庫利用
	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	CV 22-3C(厨房動力幹線)	10	m	病院在庫利用
	トリプレックス形架橋ポリエチレンケーブル	600V CVT 14(事務所薬局幹線)	35	m	病院在庫利用
	トリプレックス形架橋ポリエチレンケーブル	600V CVT 22(サーバ室1φ、3φ)	70	m	病院在庫利用
	トリプレックス形架橋ポリエチレンケーブル	600V CVT 100(病棟幹線)	42	m	病院在庫利用
	600Vビニル絶縁キャブタイヤケーブル	VCT2.0-3C(延長コ`L=10m)	66	本	病院在庫利用
	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	CV22-3C(マニホールト`3φ)	10	m	病院在庫利用
	仮設分電盤	事務所・薬局系	1	面	病院在庫利用
	仮設分電盤	3P 50AFx5台 実装(3φ動力系)	1	面	病院在庫利用
	カラーコーン		20	本	
	カラーコーン	コーンハ`	20	本	
	照明器具	LED電球	4	台	病院在庫利用
	電工ドラム	100V用(漏電ブ`レ`カー付)	5	台	
	モ`ルト`変圧器(低圧スコ`ト`結線)	5KVA 50Hz	1	台	
	消耗雑材料		1	式	
	労務費		1	式	
2	発電機設備工事		1	式	
	ディーゼル発電機 50KVA	燃料費含み	4	台	2日分
	ディーゼル発電機 20KVA	燃料費含み	2	台	2日分
	ディーゼル発電機 2.7KVA	燃料費含み	4	台	2日分
	インターハ`ガソリン発電機 2.8KVA	燃料費含み	3	台	2日分
	発電機運搬費	搬入・搬出	1	式	
	消耗雑材料		1	式	
3	諸経費		1	式	