別紙　修理内訳書

内		訳		
項　　目	規　　格	数量	単位	備　　考
岩手県立千厩病院　受水槽修理		1	式	
（内訳）				
交換部品				
給水用配管（VLP-VD)20A		4	m	
VLP-VD継手材		1	組	
給水用配管（VLP-VB)80A		8	m	
VLP-VB継手材		1	組	
GV(給水用）ｷｯﾂ　20A10K		4	個	
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁ｷｯﾂ　80A		2	個	
FMﾊﾞﾙﾌﾞ　ｱﾝｸﾞﾙ1型　FMﾊﾞﾙﾌﾞ製作所　80A		2	台	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ　SUS　M16		1	式	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ　ﾒｯｷ　M16		1	式	
ﾊﾟｯｷﾝ類		1	式	
作業費				
既設配管撤去作業費（3人*5H)		15	H	
配管作業費（3人*8H)		24	H	
保温作業費　SUSﾗｯｷﾝｸﾞ仕上げ（材工共）ﾋｰﾀｰ工事含み		1	式	
水抜き水張り作業（2人*6H)		12	H	
配管通水試験費（4人*1H)		4	H	
廃材処分費		1	式	
消耗品雑材料費		1	式	
運搬交通費		1	式	
諸経費（法定福利費含む）		1	式	