内訳				
項　　目	規　　格	数量	単位	備　　考
岩手県立千厩病院　電気設備年次点検に伴う仮設電源工事設置工事		1	式	
（内訳）				
1　電灯・コンセント設備工事		1	式	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VVF　2.0mm-3C	204	m	病院在庫利用
600V架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CV 5.5-3C(厨房冷温保管庫)	30	m	病院在庫利用
600V架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CV 14-3C(ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ1φ)	7	m	病院在庫利用
600V架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CV 22-3C(厨房動力幹線)	10	m	病院在庫利用
ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ	600V CVT 14（事務所薬局幹線）	35	m	病院在庫利用
ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ	600V CVT 22（ｻｰﾊﾞｰ室1φ、3φ）	70	m	病院在庫利用
ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ	600V CVT 100（病棟幹線）	42	m	病院在庫利用
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	VCT2.0-3C（延長ｺｰﾄﾞL＝10m）	66	本	病院在庫利用
600V架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CV22-3C（ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ3φ）	10	m	病院在庫利用
仮設分電盤	事務所・薬局系	1	面	病院在庫利用
仮設分電盤	3P　50AFx5台　実装（3φ動力系）	1	面	病院在庫利用
ｶﾗｰｺｰﾝ		20	本	
ｶﾗｰｺｰﾝ	ｺｰﾝﾊﾞｰ	20	本	
照明器具	LED電球	4	台	病院在庫利用
電工ﾄﾞﾗﾑ	100V用（漏電ﾌﾞﾚｰｶｰ付）	5	台	
ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器（低圧ｽｺｯﾄ結線）	5KVA　50Hz	1	台	
消耗雑材料		1	式	
労務費		1	式	

内訳				
項　　目	規　　格	数量	単位	備　　考
岩手県立千厩病院　電気設備年次点検に伴う仮設電源工事設置工事		1	式	
(内訳)				
2　発電機設備工事		1	式	
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機　50KVA	燃料費含み	4	台	
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機　20KVA	燃料費含み	2	台	
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機　2.7KVA	燃料費含み	4	台	
ｲﾝﾀｰﾊﾞ　ｶﾞｿﾘﾝ発電機　2.8KVA	燃料費含み	3	台	
発電機運搬費	搬入・搬出	1	式	
消耗雑材料		1	式	
3　諸経費		1	式	